

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2, 3, 4 y 5 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, QUE COMPRENDE LOS BARRIOS EUCALIPTUS, GONZALEZ, GUAMAL, ISABELA, MARMATO, NEVADO, PALMAR, PANAMERICANA, PRADO, URIBE, VELEZ, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE"

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LOR TOTAL
001 PRELIMINARES						
1	001.044	DESCAPOTE MANUAL E=0.20 M.	M2	1.00	\$ 4,297.00	\$ 4,297
2	001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	1.00	\$ 19,724.00	\$ 19,724
3	001.060	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	1.00	\$ 15,504.00	\$ 15,504
4	001.061	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS CON SUELO CEMENTO	ML	1.00	\$ 8,366.00	\$ 8,366
5	001.083	SOBREACARREO AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE (DESPUÉS DE 50M DE ACARREO LIBRE)	M3 - HM	1.00	\$ 213,129.00	\$ 213,129
6	001.084	TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR. INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE	DIA	1.00	\$ 286,823.00	\$ 286,823
7	001.085	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS INCLUYE EJE DE VIA Y LATERALES CON ANDENES	ML	1.00	\$ 6,207.00	\$ 6,207
8	001.087	AVISOS DE SEÑALIZACION TEMPORAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE PMT	UND	1.00	\$ 323,231.00	\$ 323,231
SUBTOTAL						\$ 877,281
002 MOVIMIENTO DE TIERRAS						
9	002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1.00	\$ 56,264.00	\$ 56,264
10	002.015	EXCAVACIÓN MECANIZADA P/ESTRUCTURAS-MATER COMÚN/CONGLOM 0.0 A 6.0 M.	M3	1.00	\$ 17,349.00	\$ 17,349
11	002.016	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1.00	\$ 60,979.00	\$ 60,979
12	002.017	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	1.00	\$ 87,026.00	\$ 87,026
13	002.050	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO)	M3	1.00	\$ 54,052.00	\$ 54,052
14	002.086	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECÁNICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1.00	\$ 43,511.00	\$ 43,511
15	002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1.00	\$ 56,109.00	\$ 56,109
SUBTOTAL						\$ 375,290
002A CIMENTOS						
16	002A.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 CM	M2	1.00	\$ 40,821.00	\$ 40,821
17	002A.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	1.00	\$ 1,233,141.00	\$ 1,233,141
18	002A.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI D= 0.35 M	M3	1.00	\$ 1,155,601.00	\$ 1,155,601
SUBTOTAL						\$ 2,429,563
003 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS						
19	003.120	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA BAJO TIERRA 8"	ML	1.00	\$ 242,677.00	\$ 242,677
20	003.126	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT BAJO TIERRA 10"	ML	1.00	\$ 205,465.00	\$ 205,465
SUBTOTAL						\$ 448,142
005 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METÁLICAS Y DE MADERA						
21	005.086	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO 21 MPA, NO INCLUYE REFUERZO	M3	1.00	\$ 1,397,152.00	\$ 1,397,152
SUBTOTAL						\$ 1,397,152
006 MAESTRERIA						
22	006.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 3/8" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO)	UND	1.00	\$ 12,325.00	\$ 12,325
SUBTOTAL						\$ 12,325
017 CARPINTERIA METALICA						
23	017.089	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0.9 Y 1MTS, PAREALES VERTICALES CADA 2 MTS, RELLENA DE CONCRETO, INCLUYE WASH PRIMER, PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES.	ML	1.00	\$ 241,085.00	\$ 241,085
24	017.160	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y RE-INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0.9 Y 1MTS, PAREALES VERTICALES CADA 2 MTS, INCLUYE, LOMPIEZA, WASH PRIMER, PINTURA Y FIJACION	ML	1.00	\$ 200,121.00	\$ 200,121
SUBTOTAL						\$ 441,206
021 OBRAS EXTERIORES						
25	021.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETA RECTANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI A=0.45 M. H=VARIABLE 0.20 A 0.35 M	ML	1.00	\$ 166,348.00	\$ 166,348
26	021.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL CHAFLANADO ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1.00	\$ 113,072.00	\$ 113,072
27	021.024	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPRADIZACIÓN CON BLOQUES DE CÉSPED	M2	1.00	\$ 23,604.00	\$ 23,604
28	021.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO	M2	1.00	\$ 223,586.00	\$ 223,586
29	021.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TOPELLANTAS PREFABRICADO EN CONCRETO CON PINTURA ACRILICA PARA TRAFICO H=15 CM, B=20 CM Y L=50 CM.	UND	1.00	\$ 134,156.00	\$ 134,156
30	021.041	DEFENSA METALICA VEHICULAR TIPO INVIAS	ML	1.00	\$ 806,197.00	\$ 806,197
31	021.052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.08M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	1.00	\$ 123,772.00	\$ 123,772
SUBTOTAL						\$ 1,590,735
023 VIAS						
32	023.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO FAST TRACK MR42	M3	1.00	\$ 1,600,116.00	\$ 1,600,116
33	023.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	1.00	\$ 7,898.00	\$ 7,898
34	023.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19. EXTENDIDO MECÁNICO Y COMPACTADO	M3	1.00	\$ 1,809,656.00	\$ 1,809,656
35	023.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	1.00	\$ 159,199.00	\$ 159,199
36	023.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1.00	\$ 254,807.00	\$ 254,807
37	023.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON RANA	M3	1.00	\$ 269,781.00	\$ 269,781
38	023.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA	M3	1.00	\$ 264,881.00	\$ 264,881
39	023.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1.00	\$ 250,723.00	\$ 250,723
40	023.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	1.00	\$ 1,145,679.00	\$ 1,145,679
41	023.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO.	M3-SUELTO	1.00	\$ 1,967,005.00	\$ 1,967,005
42	023.032	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 0,01 M	ML	1.00	\$ 23,276.00	\$ 23,276
43	023.034	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 MM PROFUNDIDAD UN TERCIO DEL ESPESOR	ML	1.00	\$ 13,371.00	\$ 13,371
44	023.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5MM	ML	1.00	\$ 15,436.00	\$ 15,436
45	023.037	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETO	KG	1.00	\$ 32,683.00	\$ 32,683
46	023.045	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	1.00	\$ 23,773.00	\$ 23,773
47	023.046	DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	1.00	\$ 20,971.00	\$ 20,971
48	023.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCAACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIJO METODO LLANA	M2	1.00	\$ 97,102.00	\$ 97,102
49	023.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCAACION LINEAS CENTRALES CON PINTURA PLASTICA EN FRIJO APLICADA CON VEHICULO (DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (ANCHO 12CMS)	ML	1.00	\$ 11,949.00	\$ 11,949

50	023.062	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TACHONES 40X15X8CM	UND	1.00	\$	90,304.00	\$	90,304
51	023.064	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION HITOS REFLECTIVOS	UND	1.00	\$	120,402.00	\$	120,402
52	023.067	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOMALLA BIAIXIAL DE RESISTENCIA A LA CARGA CÍCLICA DE 800 KN/M PARA REFORZAMIENTO Y MITIGACION DE DILATACIONES Y FISURAS	M2	1.00	\$	28,172.00	\$	28,172
53	023.070	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SELLO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS CON MEZCLA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y ARENA FINA	ML	1.00	\$	16,062.00	\$	16,062
54	023.073	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PIEDRAPLEN COMPACTO, INCLUYE TRANSPORTE	M3	1.00	\$	274,401.00	\$	274,401
55	023.086	RECICLADO DE MATERIAL ASFALTICO	M3	1.00	\$	225,494.00	\$	225,494
56	023.090	DISEÑO Y PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN DE PMT PARA PUNTOS VIALES	PTO	1.00	\$	150,770.00	\$	150,770
SUBTOTAL							\$	8,873,911
024		ALCANTARILLADO						
57	024.077	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN CAÍDA D=1.20 M. EN CONCRETO CLASE II PARA REALCE	M3	1.00	\$	917,750.00	\$	917,750
58	024.086	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO-TAPA HD DE 0.65 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN-ANTI RUIDO	UND	1.00	\$	1,911,335.00	\$	1,911,335
58	024.088	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. PICÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1.00	\$	1,157,710.00	\$	1,157,710
59	024.089	TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. PICÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1.00	\$	277,301.00	\$	277,301
60	024.098	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN EMPALME DOMICILIARIO TIPO I (0.60X0.60 M) EN CONCRETO CLASE II	ML	1.00	\$	595,848.00	\$	595,848
61	024.104	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCIÓN TIPO I (0.60X0.60X1 M) CONCRETO CLASE II	UND	1.00	\$	261,480.00	\$	261,480
62	024.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA ANTIRUIDO	UND	1.00	\$	3,566,546.00	\$	3,566,546
63	024.116	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA SIN SIFÓN EN CONCRETO CLASE II - SIN TAPA	UND	1.00	\$	1,412,137.00	\$	1,412,137
64	024.156	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 4"	ML	1.00	\$	36,572.00	\$	36,572
SUBTOTAL							\$	10,136,679
027		ESTABILIDAD DE TALUDES						
65	027.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANTALLA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO)	M3	1.00	\$	1,348,489.00	\$	1,348,489
66	027.043	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ANCLAJES PASIVOS CON LECHADA A/C 0.45 INYECTADA CON BOMBA CON PERFORACION MECÁNICA (INCLUYE ADITIVOS EXPANSOR Y PLASTIFICANTE) - NO INCLUYE ACERO	ML	1.00	\$	257,418.00	\$	257,418
67	027.046	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS DE CONTENCIÓN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI H<3.0M. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	1.00	\$	1,512,990.00	\$	1,512,990
SUBTOTAL							\$	3,118,897
028		DESMONTES						
68	028.084	DESMONTE DE BARANDA EN TUBERÍA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0.9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES HASTA CADA 2 MTS (INCLUYE RETIRO)	ML	1.00	\$	28,625.00	\$	28,625
SUBTOTAL							\$	28,625
029		DEMOLICIONES						
69	029.007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO	M3	1.00	\$	158,443.00	\$	158,443
70	029.013	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	1.00	\$	137,189.00	\$	137,189
71	029.014	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	1.00	\$	160,639.00	\$	160,639
SUBTOTAL							\$	456,271
030		JORNALES						
72	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	1.00	\$	134,108.00	\$	134,108
73	030.003	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	1.00	\$	177,141.00	\$	177,141
SUBTOTAL							\$	311,249
032		ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS						
74	032.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	1.00	\$	191,876.00	\$	191,876
75	032.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI RAMPA E= 0.10M, MEDIDA EN RAMPA, PASOS DE 0.30X1.7 Y LOSA DE 10 CM	M2	1.00	\$	363,900.00	\$	363,900
76	032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3.5CM)	ML	1.00	\$	11,985.00	\$	11,985
77	032.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	1.00	\$	154,953.00	\$	154,953
78	032.083	EXCAVACION PARA PILOTES D<= A 45 CM (0-6M)	ML	1.00	\$	95,978.00	\$	95,978
79	032.389	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO HASTA 15KM	M3-SUELTO	1.00	\$	152,462.00	\$	152,462
80	032.390	RECARGO DE OFICIAL EN DIA DOMINICAL Y FESTIVO	HR	1.00	\$	29,275.00	\$	29,275
81	032.391	RECARGO DE AYUDANTE EN DIA DOMINICAL Y FESTIVO	HR	1.00	\$	18,296.00	\$	18,296
82	032.392	RECARGO DE OFICIAL EN JORNADA NOCTURNA	HR	1.00	\$	21,957.00	\$	21,957
83	032.393	RECARGO DE OFICIAL EN JORNADA NOCTURNA	HR	1.00	\$	13,723.00	\$	13,723
SUBTOTAL							\$	1,054,405
033		ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS						
84	033.087	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO	M3	1.00	\$	273,376.00	\$	273,376
85	033.097	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE OBRA	M3	1.00	\$	54,793.00	\$	54,793
86	033.098	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.60 X 0.60 M) TUBO DRENAJE CORRUGADO DE 4" CON FILTRO. INCLUYE RELLENO PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL NT 3000	ML	1.00	\$	186,748.00	\$	186,748
87	033.109	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-159 Q-4 F 5.5MM C/15M EN AMBOS SENTIDOS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO).	M2	1.00	\$	26,883.00	\$	26,883
88	033.117	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42	M3	1.00	\$	1,363,581.00	\$	1,363,581
SUBTOTAL							\$	1,905,381
AB		ANÁLISIS BÁSICOS						
89	AB1	ACERO 60,000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	1.00	\$	10,104.00	\$	10,104
SUBTOTAL							\$	10,104

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	\$	33,467,216
VALOR TOTAL	\$	1,476,000,000

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará	DESCRIPCION		PORCENTAJE
	ADMINISTRACIÓN	A=	
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	0.00%
NOTA 4: Siguiendo las recomendaciones de la Guía de Colombia Compra Eficiente, presentar la oferta	UTILIDAD	U=	6.00%
NOTA 5: Revisar el Formulario 1 de Presupuesto con sus decimales y tenerlos en cuenta para la presentación de la propuesta económica.	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	36.14%

Manuela Benites M

Manuela Benites Martínez
Representante legal
GRUPO BG INGENIERIA S.A.S