

Formulario 1 - Propuesta económica		
Código	CCE-EICP-FM- Versión	3

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]


Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2, 3, 4 Y 5 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, QUE COMPRENDE LOS BARRIOS EUCLIPTUS, GONZALEZ, GUAMAL, ISABELA, MARMATO, NEVADO, PALMAR, PANAMERICANA, PRADO, URIBE, VELEZ, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE"

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001 PRELIMINARES						
1	001.044	DESCAPOTE MANUAL E=0.20 M.	M2	1.00	\$ 4,656.00	\$ 4,656
2	001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	1.00	\$ 21,373.00	\$ 21,373
3	001.060	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	1.00	\$ 16,800.00	\$ 16,800
4	001.061	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS CON SUELO CEMENTO	ML	1.00	\$ 9,066.00	\$ 9,066
5	001.083	SOBREACARREO AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE (DESPUÉS DE 50M DE ACARREO LIBRE)	M3 - HM	1.00	\$ 230,938.00	\$ 230,938
6	001.084	TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR. INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE	DIA	1.00	\$ 310,790.00	\$ 310,790
7	001.085	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE VÍAS INCLUYE EJE DE VÍA Y LATERALES CON ANDENES	ML	1.00	\$ 6,725.00	\$ 6,725
8	001.087	AVISOS DE SEÑALIZACIÓN TEMPORAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE PMT	UND	1.00	\$ 350,241.00	\$ 350,241
SUBTOTAL						\$ 950,589
002 MOVIMIENTO DE TIERRAS						
9	002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1.00	\$ 60,965.00	\$ 60,965
10	002.015	EXCAVACIÓN MECANIZADA PIESTRUCTURAS-MATER COMUN/CONGLOM 0.0 A 6.0 M.	M3	1.00	\$ 18,798.00	\$ 18,798
11	002.016	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1.00	\$ 66,074.00	\$ 66,074
12	002.017	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	1.00	\$ 94,297.00	\$ 94,297
13	002.050	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO)	M3	1.00	\$ 58,569.00	\$ 58,569
14	002.086	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1.00	\$ 47,147.00	\$ 47,147
15	002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1.00	\$ 60,797.00	\$ 60,797
SUBTOTAL						\$ 406,647
002A CIMENTOS						
16	002A.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2 000 PSI E = 5 CM	M2	1.00	\$ 44,232.00	\$ 44,232
17	002A.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	1.00	\$ 1,336,163.00	\$ 1,336,163
18	002A.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI D= 0.35 M	M3	1.00	\$ 1,252,163.00	\$ 1,252,163
SUBTOTAL						\$ 2,632,578
003 DESAGÜES E INSTALACIONES SANITARIAS						
19	003.120	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA BAJO TIERRA 8"	ML	1.00	\$ 262,956.00	\$ 262,956
20	003.126	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT BAJO TIERRA 10"	ML	1.00	\$ 222,634.00	\$ 222,634
SUBTOTAL						\$ 485,590
005 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA						
21	005.086	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO 21 MPA, NO INCLUYE REFUERZO	M3	1.00	\$ 1,513,899.00	\$ 1,513,899
SUBTOTAL						\$ 1,513,899
006 MAMPOSTERIA						
22	006.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 3/8" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO)	UND	1.00	\$ 13,355.00	\$ 13,355
SUBTOTAL						\$ 13,355
017 CARPINTERIA METALICA						
23	017.089	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, RELLENA DE CONCRETO, INCLUYE WASH PRIMER, PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES.	ML	1.00	\$ 261,230.00	\$ 261,230
24	017.160	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y RE-INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, INCLUYE, LOMPIEZA, WASH PRIMER, PINTURA Y FIJACIÓN	ML	1.00	\$ 216,842.00	\$ 216,842
SUBTOTAL						\$ 478,072
021 OBRAS EXTERIORES						
25	021.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETA RECTANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI A=0.45 M, H=VARIABLE 0.20 A 0.35 M	ML	1.00	\$ 180,248.00	\$ 180,248
26	021.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL CHAFLANADO ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1.00	\$ 122,521.00	\$ 122,521
27	021.024	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPRADIZACIÓN CON BLOQUES DE CÉSPED	M2	1.00	\$ 25,577.00	\$ 25,577
28	021.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO	M2	1.00	\$ 242,269.00	\$ 242,269
29	021.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TOPELANTAS PREFABRICADO EN CONCRETO CON PINTURA ACRILICA PARA TRAFICO H=15 CM, B=20 CM Y L=50 CM.	UND	1.00	\$ 145,366.00	\$ 145,366
30	021.041	DEFENSA METALICA VEHICULAR TIPO INVÍAS	ML	1.00	\$ 873,563.00	\$ 873,563
31	021.052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.08M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	1.00	\$ 134,114.00	\$ 134,114
SUBTOTAL						\$ 1,723,658
023 VIAS						
32	023.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO FAST TRACK MR42	M3	1.00	\$ 1,733,822.00	\$ 1,733,822
33	023.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	1.00	\$ 8,558.00	\$ 8,558
34	023.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 EXTENDIDO MECÁNICO Y COMPACTADO	M3	1.00	\$ 1,960,871.00	\$ 1,960,871
35	023.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	1.00	\$ 172,502.00	\$ 172,502
36	023.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1.00	\$ 276,099.00	\$ 276,099
37	023.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON RANA	M3	1.00	\$ 292,324.00	\$ 292,324
38	023.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA	M3	1.00	\$ 287,014.00	\$ 287,014
39	023.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1.00	\$ 271,674.00	\$ 271,674
40	023.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	1.00	\$ 1,241,412.00	\$ 1,241,412
41	023.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO.	M3-SUELTO	1.00	\$ 2,131,368.00	\$ 2,131,368
42	023.032	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 0.01 M	ML	1.00	\$ 25,221.00	\$ 25,221
43	023.034	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 MM PROFUNDIDAD UN TERCIO DEL ESPESOR	ML	1.00	\$ 14,488.00	\$ 14,488
44	023.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5MM	ML	1.00	\$ 16,726.00	\$ 16,726
45	023.037	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACCELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETO	KG	1.00	\$ 35,414.00	\$ 35,414
46	023.045	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	1.00	\$ 25,759.00	\$ 25,759
47	023.046	DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	1.00	\$ 22,723.00	\$ 22,723
48	023.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO METODO LLANA	M2	1.00	\$ 105,216.00	\$ 105,216
49	023.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES CON PINTURA PLÁSTICA EN FRIO APLICADA CON VEHICULO (DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (ANCHO 12CMS).	ML	1.00	\$ 12,947.00	\$ 12,947
50	023.062	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TACHONES 40X15X8CM	UND	1.00	\$ 97,849.00	\$ 97,849
51	023.064	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION HITOS REFLECTIVOS	UND	1.00	\$ 130,463.00	\$ 130,463
52	023.067	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOMALLA BIAJIAL DE RESISTENCIA A LA CARGA CÍCLICA DE 800 KN/M PARA REFORZAMIENTO Y MITIGACION DE DILATACIONES Y FISURAS	M2	1.00	\$ 30,527.00	\$ 30,527
53	023.070	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SELLO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS CON MEZCLA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y ARENA FINA	ML	1.00	\$ 17,404.00	\$ 17,404
54	023.073	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PIEDRAPLEN COMPACTO, INCLUYE TRANSPORTE	M3	1.00	\$ 297,330.00	\$ 297,330
55	023.086	RECICLADO DE MATERIAL ASFALTICO	M3	1.00	\$ 244,336.00	\$ 244,336
56	023.090	DISEÑO Y PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN DE PMT PARA PUNTOS VIALES	PTO	1.00	\$ 163,368.00	\$ 163,368
SUBTOTAL						\$ 9,615,415
024 ALCANTARILLADO						
57	024.077	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAÍDA D=1.20 M. EN CONCRETO CLASE II PARA REALCE	M3	1.00	\$ 994,437.00	\$ 994,437
58	024.086	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO-TAPA HD DE 0.65 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN-ANTI RUIDO	UND	1.00	\$ 2,071,046.00	\$ 2,071,046
59	024.088	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. PICÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1.00	\$ 1,254,448.00	\$ 1,254,448
60	024.089	TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. PICÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1.00	\$ 300,472.00	\$ 300,472

61	024.098	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CARGA DE INSPECCION EMPALME DOMICILIARIO TIPO I (0.60X0.60 M) EN CONCRETO CLASE II	ML	1.00	\$ 645,637.00	\$ 645,637
62	024.104	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCION TIPO I (0.60X0.60X0.1 M) CONCRETO CLASE II	UND	1.00	\$ 283,329.00	\$ 283,329
63	024.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFON EN CONCRETO CLASE II-TAPA ANTIRUIDO	UND	1.00	\$ 3,864,567.00	\$ 3,864,567
64	024.116	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA SIN SIFON EN CONCRETO CLASE II - SIN TAPA	UND	1.00	\$ 1,530,135.00	\$ 1,530,135
65	024.156	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 4"	ML	1.00	\$ 39,628.00	\$ 39,628
SUBTOTAL						\$ 10,983,699
027 ESTABILIDAD DE TALUDES						
66	027.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANTALLA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO)	M3	1.00	\$ 1,461,169.00	\$ 1,461,169
67	027.043	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ANCLAJES PASIVOS CON LECHADA A/C 0.45 INYECTADA CON BOMBA CON PERFORACION MECANICA(INCLUYE ADITIVOS EXPANSOR Y PLASTIFICANTE) - NO INCLUYE ACERO	ML	1.00	\$ 278,928.00	\$ 278,928
68	027.046	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS DE CONTENCIÓN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI H<3.0M. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	1.00	\$ 1,639,416.00	\$ 1,639,416
SUBTOTAL						\$ 3,379,513
028 DESMONTES						
69	028.084	DESMONTE DE BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0.9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES HASTA CADA 2 MTS (INCLUYE RETIRO)	ML	1.00	\$ 31,017.00	\$ 31,017
SUBTOTAL						\$ 31,017
029 DEMOLICIONES						
70	029.007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO	M3	1.00	\$ 171,682.00	\$ 171,682
71	029.013	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	1.00	\$ 148,653.00	\$ 148,653
72	029.014	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	1.00	\$ 174,062.00	\$ 174,062
SUBTOTAL						\$ 494,397
030 JORNALES						
73	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	1.00	\$ 145,314.00	\$ 145,314
74	030.003	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	1.00	\$ 191,944.00	\$ 191,944
SUBTOTAL						\$ 337,258
032 ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS						
75	032.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	1.00	\$ 207,909.00	\$ 207,909
76	032.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI RAMPA E= 0.10M, MEDIDA EN RAMPA, PASOS DE 0.3X0.17 Y LOSA DE 10 CM	M2	1.00	\$ 394,308.00	\$ 394,308
77	032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3.5CM)	ML	1.00	\$ 12,986.00	\$ 12,986
78	032.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	1.00	\$ 167,901.00	\$ 167,901
79	032.083	EXCAVACION PARA PILOTES D<= A 45 CM (0-6)M	ML	1.00	\$ 103,997.00	\$ 103,997
80	032.389	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUYE CARGUE MECANICO Y RETIRO HASTA 15KM	M3-SUELTO	1.00	\$ 165,202.00	\$ 165,202
81	032.390	RECARGO DE OFICIAL EN DIA DOMINICAL Y FESTIVO	HR	1.00	\$ 31,722.00	\$ 31,722
82	032.391	RECARGO DE AYUDANTE EN DIA DOMINICAL Y FESTIVO	HR	1.00	\$ 19,825.00	\$ 19,825
83	032.392	RECARGO DE OFICIAL EN JORNADA NOCTURNA	HR	1.00	\$ 23,792.00	\$ 23,792
84	032.393	RECARGO DE OFICIAL EN JORNADA NOCTURNA	HR	1.00	\$ 14,869.00	\$ 14,869
SUBTOTAL						\$ 1,142,511
033 ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS						
85	033.087	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO	M3	1.00	\$ 296,219.00	\$ 296,219
86	033.097	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE OBRA	M3	1.00	\$ 59,371.00	\$ 59,371
87	033.098	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.60 X 0.60 M) TUBO DRENAJE CORRUGADO DE 4" CON FILTRO. INCLUYE RELLENO PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL NT 3000	ML	1.00	\$ 202,353.00	\$ 202,353
88	033.109	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-159 Q-4 F 5.5MM C/ 15M EN AMBOS SENTIDOS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO)	M2	1.00	\$ 29,130.00	\$ 29,130
89	033.117	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42	M3	1.00	\$ 1,477,522.00	\$ 1,477,522
SUBTOTAL						\$ 2,064,595
AB ANALISIS BASICOS						
90	AB1	ACERO 60,000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	1.00	\$ 10,948.00	\$ 10,948
SUBTOTAL						\$ 10,948
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)						\$ 36,263,741
VALOR TOTAL						\$ 1,476,000,000

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.		DESCRIPCION	PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea		ADMINISTRACIÓN	A= 30.14%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).		IMPREVISTO	I= 0.00%
NOTA 4: Siguiendo las recomendaciones de la Guía de Colombia Compra Eficiente, presentar la oferta		UTILIDAD	U= 6.00%
NOTA 5: Revisar el Formulario 1 de Presupuesto con sus decimales y tenerlos en cuenta para la presentación de la propuesta económica.		TOTAL A.I.U	A.I.U.= 36.14%


 LEONEL VIDAL LONDOÑO
 PROFESIONAL UNIVERSITARIA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA


 FELIPE GÓMEZ ROBLEDO
 CONTRATISTA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA