

Código

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA

[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de **propuesta económica** de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

[Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]

Quando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS						
	003.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND.	1.00	\$ 139,991	\$ 139,991.00
	003.015	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND.	1.00	\$ 182,683	\$ 182,683.00
Subtotal						\$ 322,674.00
006 MAMPOSTERIA						
	006.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	135.19	\$ 178,218	\$ 24,093,291.00
Subtotal						\$ 24,093,291.00
007 INSTALACIONES HIDRAULICAS						
	007.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UND	1.00	\$ 85,091	\$ 85,091.00
	007.021	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA CALIENTE 1/2" CPVC-P (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UND	1.00	\$ 161,688	\$ 161,688.00
Subtotal						\$ 246,779.00
08B INSTALACIONES HIDRAULICAS						
		INSTALACIONES ELECTRICAS			\$ -	
	08B.844	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 3X40A	UND	3.00	\$ 522,986	\$ 1,568,958.00
	08B.845	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA A TR EN CABLE DE COBRE HFFRLS 3#8(F)+1#8(N)+1#8(T), POR BANDEJA EXISTENTE	ML	150.00	\$ 68,987	\$ 10,348,050.00
	08B.846	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO DE 24 CTOS. CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR (TN)	UND	1.00	\$ 831,914	\$ 831,914.00
	08B.847	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 1X20 A	UND	64.00	\$ 67,268	\$ 4,305,152.00
	08B.848	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLE 2X20A	UND	3.00	\$ 142,125	\$ 426,375.00
	08B.849	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ALUMBRADO CON TUBERÍA PVC SCH40 Y CABLE #12 HFFRLS	UND	238.00	\$ 156,982	\$ 37,361,716.00
	08B.850	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA CON SENSOR DE MOVIMIENTO DE TECHO PARA ALUMBRADO CON TUBERÍA SCH40 Y CABLE #12 HFFRLS	UND	5.00	\$ 222,534	\$ 1,112,670.00
	08B.851	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CON TUBERÍA PVC SCH40 Y CABLE #12 HFFRLS	UND	26.00	\$ 161,969	\$ 4,211,194.00
	08B.852	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CON CABLE #12 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBERÍA PVC 1/2"	UND	13.00	\$ 182,387	\$ 2,371,031.00
	08B.853	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR DOBLE CON TUBERÍA PVC SCH40 Y CABLE #12 HFFRLS	UND	7.00	\$ 184,108	\$ 1,288,756.00
	08B.854	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR DOBLE CON CABLE #12 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBERÍA PVC 1/2"	UND	3.00	\$ 201,717	\$ 605,151.00
	08B.855	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE CON TUBERÍA PVC SCH40 Y CABLE #12 HFFRLS	UND	2.00	\$ 207,436	\$ 414,872.00
	08B.856	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO, CON CABLE #12 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBERÍA PVC 1/2"	UND	2.00	\$ 216,048	\$ 432,096.00
	08B.857	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE, CON CABLE #12 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBERÍA PVC 1/2" SCH40	UND	6.00	\$ 222,491	\$ 1,334,946.00
	08B.858	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE, CON CABLE #12 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBERÍA PVC 1/2"	UND	2.00	\$ 242,909	\$ 485,818.00
	08B.859	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE TRIPLE, CON CABLE #12 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBERÍA PVC 1/2"	UND	4.00	\$ 262,238	\$ 1,048,952.00
	08B.860	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON CABLE #12 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBERÍA PVC 1/2"	UND	132.00	\$ 182,863	\$ 24,137,916.00
	08B.861	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO GFCI CON CABLE #12 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBERÍA PVC 1/2"	UND	3.00	\$ 297,336	\$ 892,008.00
	08B.862	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE 220V PARA AA CON CABLE #12 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBERÍA PVC 1/2" SCH40	UND	3.00	\$ 359,443	\$ 1,078,329.00
	08B.863	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO CHASIS AISLADO, CON CABLE #12 Y TUBERÍA PVC 1/2"	UND	75.00	\$ 237,279	\$ 17,795,925.00
	08B.864	ACOMETIDAS A CTOS DE ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES CON CABLE 3#12 LIBRE DE HALÓGENOS	UND	650.00	\$ 12,934	\$ 8,407,100.00
	08B.865	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SONIDO CON TUBERÍA PVC SCH40 1/2" (SIN CABLEAR)	UND	6.00	\$ 81,311	\$ 487,866.00
	08B.866	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED REDONDO 12W DE INCRUSTAR, 4000K, TIPO P24628 Ó SIMILAR	UND	22.00	\$ 200,894	\$ 4,419,668.00
	08B.867	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED REDONDO 35W DE INCRUSTAR, 4000K, TIPO P40094 Ó SIMILAR	UND	59.00	\$ 225,777	\$ 13,320,843.00
	08B.868	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED REDONDO 35W DE INCRUSTAR, 4000K, TIPO P40094 Ó SIMILAR	UND	2.00	\$ 216,803	\$ 433,606.00
	08B.869	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60X60 CMS, 40W DE INCRUSTAR, 4000K, TIPO P27930 Ó SIMILAR	UND	88.00	\$ 169,527	\$ 14,918,376.00
	08B.870	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED RECTANGULAR 40W DE INCRUSTAR, 4000K, TIPO P27916 Ó SIMILAR	UND	9.00	\$ 256,616	\$ 2,309,544.00
	08B.871	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA DE EMERGENCIA TIPO DOWNLIGHT 4.5W 6K	UND	13.00	\$ 228,001	\$ 2,964,013.00
	08B.872	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AVISO DE SALIDA LUMINOSO	UND	4.00	\$ 188,189	\$ 752,756.00

	08B.873	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA LED TIPO INTERIOR, 3000K, TIPO STR800 Ó SIMILAR. INCLUYE PERFIL DE ALUMINIO DE INCRUSTAR 16.7X6.5 MM, CON DIFUSOR EN POLICARBONATO, TIPO ECO1707-17 Ó SIMILAR	UND	50.00	\$	134,691	\$ 6,734,550.00
	08B.875	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETA PLÁSTICA 100X45 MM CON DIVISOR	ML	60.00	\$	67,080	\$ 4,024,800.00
	08B.876	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SCH40 1/2"	ML	170.00	\$	5,739	\$ 975,630.00
	08B.877	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SCH40 3/4"	ML	48.00	\$	8,981	\$ 431,088.00
	08B.878	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SCH40 1"	ML	80.00	\$	10,901	\$ 872,080.00
	08B.879	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SCH40 1 1/2"	ML	30.00	\$	16,899	\$ 506,970.00
	08B.880	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SCH40 2"	ML	59.00	\$	21,794	\$ 1,285,846.00
		INSTALACIONES VOZ-DATOS			\$	-	
	08B.881	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CAT. 6A 4P	ML	9,760.00	\$	9,856	\$ 96,194,560.00
	08B.882	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMA RJ45 DOBLE CAT. 6A	UND	156.00	\$	131,772	\$ 20,556,432.00
	08B.883	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMA RJ45 SENCILLO CAT. 6A	UND	10.00	\$	79,046	\$ 790,460.00
	08B.884	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERRAJE ANGULADO 48 PTOS	UND	6.00	\$	550,717	\$ 3,304,302.00
	08B.885	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERRAJE ANGULADO 24 PTOS	UND	2.00	\$	550,717	\$ 1,101,434.00
	08B.886	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JACK RJ45 CAT. 6A (EN RACK)	UND	322.00	\$	54,925	\$ 17,685,850.00
	08B.887	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD RJ45 30 CM CAT. 6A	UND	322.00	\$	33,428	\$ 10,763,816.00
	08B.888	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORGANIZADOR HORIZONTAL 2RU	UND	6.00	\$	449,566	\$ 2,697,396.00
	08B.889	CERTIFICACION SALIDA DATOS	UND	322.00	\$	22,877	\$ 7,366,394.00
Subtotal							\$ 335,357,209.00
009 REVOQUES- RESANES							
	009.001	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	4.80	\$	44,200	\$ 212,160.00
Subtotal							\$ 212,160.00
011 CIELO RASOS							
	011.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA DE 0-0,6M (PERFILERIA METÁLICA CL. 26. ESTRUCTURA CADA 40 CMS.) INCLUYE TRES (3) MANOS DE PINTURA	M2	530.30	\$	110,008	\$ 58,337,242.00
Subtotal							\$ 58,337,242.00
012 PISOS - ACABADOS							
	012.098	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ENCHAPE PISO BAÑO Petra Tortora 60x60cm Tipo CORONA o SIMILAR. Color Café/Marrón. (Incluye mortero de nivelación, boquilla y pegante)	M2	4.00	\$	99,409	\$ 397,636.00
	012.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALISTADO PISOS MORTERO 1:3 E= 0.04 MTS	M2	126.90	\$	47,964	\$ 6,086,632.00
	012.105	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MORTERO AUTONIVELANTE HASTA 5.00MM DE ESPESOR PARA PISOS VINILICOS	M2	634.50	\$	82,724	\$ 52,488,378.00
	012.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	M2	5.03	\$	92,522	\$ 465,386.00
	012.088	SUMINISTRO E INSTALACION PISO HOMOGENEO VINILICO EN ROLLO, 2 MM DE ESPESOR, ANCHO ROLLO 2MT, COLOR SEGÚN DISEÑO, ALTO TRAFICO INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE CON MASTICO, SOLDADURA PARA JUNTAS, ADHESIVO/PEGANTE, PARA AREAS	M2	634.50	\$	259,291	\$ 164,520,140.00
	012.106	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA EN PVC RECUBIERTO	ML	768.72	\$	38,125	\$ 29,307,450.00
	012.077	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO TRADICIONAL PAYANDE TERRAZO. TIPO ALFA O SIMILAR. FONDO BLANCO (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN PVC.)	M2	4.53	\$	240,809	\$ 1,090,865.00
Subtotal							\$ 254,356,487.00
013 ENCHAPES Y ACCESORIOS							
	013.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.)	M2	25.31	\$	104,516	\$ 2,645,300.00
	013.065	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN QUARZTONE BLANCO POLAR 1.00X0.50M	ML	3.00	\$	737,101	\$ 2,211,303.00
Subtotal							\$ 4,856,603.00
014 VIDRIOS Y ESPEJOS							
	014.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESPEJO 4 MM. FLOTADO BISELADO Y SIN MARCO. (INCLUYE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO).	M2	1.02	\$	213,827	\$ 218,104.00
Subtotal							\$ 218,104.00
015 APARATOS SANITARIOS							
	015.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO MONTECARLO ELONGADO BLANCO CORONA O SIMILAR. (CONJUNTO SANITARIO QUE INCLUYE SANITARIO, TAPA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.)	UND	2.00	\$	1,073,363	\$ 2,146,726.00
	015.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER LINEA STILO COLOR BLANCO TIPO CORONA REF. 072591001 O SIMILAR (INCLUYE CONJUNTO GRIFERIA DESAGÜE AUTOMÁTICO, SIFÓN BOTELLA, ACOPLE).	UND	2.00	\$	704,277	\$ 1,408,554.00
Subtotal							\$ 3,555,280.00
016 CARPINTERIA DE MADERA							

	016.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN MADEFONDO - TIPO PIZANO ARQUITECTÓNICA O SIMILAR. ANCHO: 0.51 A 0.75 M. ALTO: 1.80 A 2.40 M. HOJA LISA CON 4 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE BISAGRAS).	UND	2.00	\$	419,696	\$ 839,392.00
	016.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN MADEFONDO - TIPO PIZANO ARQUITECTÓNICA O SIMILAR. ANCHO: 0.76 A 1.10 M. ALTO: 1.80 A 2.40 M. HOJA LISA CON 4 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE BISAGRAS).	UND	2.00	\$	486,876	\$ 973,752.00
	016.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MARCO EN TABLEX ENCHAPADO OKUME - KIT DE MARKO CLASSICO TIPO PIZANO O SIMILAR. (2 LARGUEROS DE 2.40 M Y UN CABEZAL DE 1.20 M.) ANCHO MURO: 10 A 18 CM ANCHO PUERTA: 0.76 X 1.10 M. ACABADO: TINTILLA, SELLADOR (MÍNIMO 6 MANOS) Y LACA SEGÚN DISEÑO	UND	4.00	\$	605,875	\$ 2,423,500.00
	016.044	MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ANTEPECHOS Y DINTEL SUPERIOR EN MADERA PARA VENTANAS	ML	160.00	\$	99,531	\$ 15,924,960.00
	016.045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MADERA PARA ANTEPECHO INCLUYE DINTEL SUPERIOR EN MADERA PARA VENTANAS	ML	46.00	\$	151,012	\$ 6,946,552.00
	016.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).	M2	4.00	\$	644,350	\$ 2,577,400.00
Subtotal							\$ 29,685,556.00
017 CARPINTERIA METALICA							
	017.143	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN DE OFICINA EN PERFIL DE ALUMINIO DE 1"1/2 X 1"1/2 COLOR NATURAL REF. 1101 CON VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO INCOLORO 3+3 CON FRANJAS OPALIZADAS Y UNA PUERTA BATIENTE.	M2	191.44	\$	763,769	\$ 146,212,119.00
	017.144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN DE OFICINA PLEGABLE CON VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO INCOLORO DE 8MM CON FRANJAS OPALIZADAS, ZÓCALO DE ALUMINIO EN LA PARTE INFERIOR Y SUPERIOR.	M2	25.56	\$	1,189,102	\$ 30,393,447.00
	017.163	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO FIJO REMATE A FACHADA, CON PERFIL DE 1"x1" CON ADAPTADOR REF 1101, CON PISAVIDRIO A PRESION, CON VIDRIO 3+3 (1,46"0,23)	UND	17.00	\$	202,219	\$ 3,437,723.00
Subtotal							\$ 180,043,289.00
019 PINTURA							
	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	574.35	\$	35,940	\$ 20,642,139.00
	019.023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y 3 MANOS DE PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	8.00	\$	42,044	\$ 336,352.00
Subtotal							\$ 20,978,491.00
022 ASEO GENERAL Y LIMPIEZA							
	022.001	ASEO GENERAL	M2	1,194.14	\$	5,554	\$ 6,632,254.00
Subtotal							\$ 6,632,254.00
028 DESMONTES							
	028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	4.00	\$	92,798	\$ 371,192.00
	028.008	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	794.14	\$	22,993	\$ 18,259,661.00
	028.012	DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	UND	42.00	\$	67,462	\$ 2,833,404.00
	028.085	DESMONTE DE DIVISIONES PISO TECHO O DE MEDIANA ALTURA CON PERFILERÍA METÁLICA O MADERA (INCLUYE RETIRO)	M2	552.68	\$	153,002	\$ 84,561,298.00
	028.087	DESMONTE LAMPARAS	UND	392.00	\$	10,889	\$ 4,268,488.00
	028.088	DESMONTE PUNTOS ELECTRICOS INCLUYE APARATOS Y CABLE (NO INCLUYE RETIRO)	UND	319.00	\$	19,998	\$ 6,379,362.00
	028.016	DESMONTE DE MUEBLE BAJO MESON	ML	30.71	\$	31,999	\$ 982,689.00
	028.017	DESMONTE DE ESPEJO	M2	3.20	\$	7,443	\$ 23,818.00
	028.100	DESMONTE PISOS FLOTANTE	M2	0.00	\$	17,701	\$ 0.00
	028.101	DESMONTE DE MUEBLE CLOSET	M2	4.50	\$	12,983	\$ 58,424.00
	032.078	RETIRO DE DIVISION EN ACRILICO Y ALUMINIO	M2	4.00	\$	15,346	\$ 61,384.00
	028.102	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2.00	\$	27,025	\$ 54,050.00
	028.103	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE DETECCIÓN DE HUMO	UND	20.00	\$	22,005	\$ 440,100.00
	028.104	DESMONTE DE REJILLA DE DISTRIBUCION DE AIRE	UND	32.00	\$	16,400	\$ 524,800.00
	028.105	DESMONTE DE DIVISIONES EN VIDRIO PISO TECHO O DE MEDIANA ALTURA CON PERFILERÍA METÁLICA O MADERA (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO)	M2	9.80	\$	166,187	\$ 1,628,633.00
	028.106	DESMONTE DE ACCESORIOS DE BAÑO	UND	11.00	\$	5,869	\$ 64,559.00
	028.113	DESMONTE DE CORTINAS/PERSIANAS	ML	25.00	\$	10,671	\$ 266,775.00
	028.109	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE PUERTAS EN MADERA	UND	2.00	\$	109,756	\$ 219,512.00
Subtotal							\$ 120,998,149.00
029 DEMOLICIONES							
	029.003	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO	M2	289.06	\$	17,352	\$ 5,015,769.00
	029.004	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	34.04	\$	17,407	\$ 592,534.00

	029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	794.14	\$	14,747	\$ 11,711,183.00
	029.074	DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE - INCLUY RETIRO Y DISPOSICION	M2	33.12	\$	46,939	\$ 1,554,620.00
	029.081	DEMOLICION GUARDAESCOBAS	ML	202.31	\$	12,849	\$ 2,599,481.00
	029.020	DEMOLICION MURO EN SUPERBOARD O DRYWALL	M2	2.00	\$	42,120	\$ 84,240.00
Subtotal							\$ 21,557,827.00
030 JORNALES							
	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	12.00	\$	127,689	\$ 1,532,268.00
	030.004	JORNAL OFICIAL	DIA	12.00	\$	204,320	\$ 2,451,840.00
Subtotal							\$ 3,984,108.00
032 ACTIVIDEDES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS							
	011.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN FIBRA MINERAL MODULADO 0,61 X 0,61. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	146.34	\$	131,231	\$ 19,204,345.00
	011.020	SUMINISTRO E INSTALACION MARCO PARA LUMINARIA EN ALUMINIO PARA LAMPARA 60X60 EN CIELOS DE SISTEMA LIVIANO, INCLUYE APERTURA DE LA PERFORACIÓN	UND	50.00	\$	49,306	\$ 2,465,300.00
	009.029	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PLACA DE CONCRETO < 30 CM. INCLUYE CORTE CON DISCO.	ML	65.00	\$	17,450	\$ 1,134,250.00
	032.076	RETIRO DE TAPETE	M2	14.83	\$	6,412	\$ 95,090.00
	032.077	RETIRO DE PISO EN VINISOL	M2	437.11	\$	8,893	\$ 3,887,219.00
	033.088	SOBREACARREO AL HOMBRO EN FUERTE PENDIENTE Y/O ESCALAS (ACARREO LIBRE 50M)	M3 - HM	77.81	\$	238,217	\$ 18,535,665.00
Subtotal							\$ 45,321,869.00
016 CARPINTERIA EN MADERA							
	016.030	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCRITORIO CON SUPERFICIE DE TRABAJO EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO EN TABLERO DE 36 MM CON CANTO RIGIDO AGLOMERADO COLOR POR DEFINIR. APOYOS EN PERFILERÍA METÁLICA RECTANGULAR DE 3"x1-1/2" CALIBRE 18 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. ARCHIVADOR METÁLICO ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. L:1.50M L:1.10M A:0.55M H:0.75M. INCLUYE PUNTO DE TOMACORRIENTE, PUNTO DE DATOS Y ACCESORIO PASACABLES Y CANALETA	UND	21.00	\$	2,426,051	\$ 50,947,071.00
	016.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCRITORIO CON SUPERFICIE DE TRABAJO EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO DE 36MM CANTO RIGIDO COLOR POR DEFINIR. APOYOS EN PERFILERÍA METÁLICA RECTANGULAR DE 3"x1-1/2" ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. 2 ARCHIVADORES METÁLICOS ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. L:1.50M L:1.50M A:0.55M H:0.75M. INCLUYE PUNTO DE TOMACORRIENTE, PUNTO DE DATOS Y ACCESORIO PASACABLES Y CANALETA	UND	19.00	\$	2,923,702	\$ 55,550,338.00
	016.032	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUEBLE DE RECEPCIÓN TIPO II CON SUPERFICIE DE TRABAJO EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO COLOR POR DEFINIR. APOYOS EN PERFILERÍA METÁLICA RECTANGULAR DE 3"x1-1/2" ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. ARCHIVADOR METÁLICO ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. L:1.63M L:1.10M A:0.55M H:0.95M. INCLUYE PUNTO DE TOMACORRIENTE, PUNTO DE DATOS Y ACCESORIO PASACABLES Y CANALETA	UND	9.00	\$	4,326,456	\$ 38,938,104.00
	016.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESA DE REUNIONES CON SUPERFICIE DE TRABAJO EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO COLOR POR DEFINIR. APOYOS EN PERFILERÍA METÁLICA RECTANGULAR DE 3"x1-1/2" ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. L:1.35M A:1.20M H:0.75M.	UND	12.00	\$	2,306,639	\$ 27,679,668.00
	016.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESA CON SUPERFICIE DE TRABAJO EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO COLOR POR DEFINIR. APOYOS EN PERFILERÍA METÁLICA RECTANGULAR DE 3"x1-1/2" ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. L:1.35M A:0.60M H:0.75M.	UND	8.00	\$	1,806,474	\$ 14,451,792.00
	016.035	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTANTERIA CON SUPERFICIE, ENTREPAÑOS Y CAJONES EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO COLOR POR DEFINIR. ESTRUCTURA Y APOYOS EN PERFILERÍA METÁLICA CUADRADA DE 1"x1" ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. L:1.50M A:0.50M H:0.65M	UND	14.00	\$	2,395,469	\$ 33,536,566.00
	016.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUEBLE PARA LAVAMANOS DE SOBREPONER, ENTREPAÑOS Y CAJONES EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO COLOR POR DEFINIR. MESÓN EN CORIAN COLOR BLANCO. ACCESORIOS PARA DESCOLGAR EN PARED. MEDIDAS SEGÚN PLANO DE MOBILIARIO	UND	2.00	\$	2,440,856	\$ 4,881,712.00
	016.037	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DIVISIÓN PARA ESCRITORIO EN VIDRIO LAMINADO 3+3MM COLOR BLANCO ACABADO OPALIZADO	UND	47.00	\$	466,361	\$ 21,918,967.00
	016.038	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SILLA EJECUTIVA NIZA O SIMILAR ESP.ALTO PARA FUNCIONARIO	UND	116.00	\$	697,322	\$ 80,889,352.00
	016.039	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SILLA EJECUTIVA NAIROBI O SIMILAR PARA JEFES	UND	17.00	\$	934,204	\$ 15,881,468.00
	016.040	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SILLA INTERLOCUTORA UCRANIA O SIMILAR PARA ATENCION JEFES	UND	32.00	\$	504,855	\$ 16,155,360.00
	016.041	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SILLA INTERLOCUTORA UCRANIA O SIMILAR PARA SALA REUNIONES	UND	48.00	\$	504,855	\$ 24,233,040.00
	016.042	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARCHIVADOR RODANTE MANUAL. ESTANTES DE 2.00 MS (ALTO) X 0.90 MS (ANCHO) X 0.35 CMS (FONDO), FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16 Y 22. PARALES FABRICADOS EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, SISTEMA DE GRADUACIÓN A TRAVÉS DE "UÑA", TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS TORNADO. SIETE (7) BANDEJAS O ENTREPAÑOS INCLUIDOS PISO Y TECHO, PARA UN TOTAL DE SEIS (6) ESPACIOS ÚTILES, FABRICADOS EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22, CON PESTAÑA POSTERIOR DE 3 CMS, DOBLEZ FRONTAL DE 2,5 CMS, REFUERZO INFERIOR, TERMINADOS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS TORNADO. CARROS MÓVILES Y FIJOS, FABRICADOS EN ÁNGULO, MONTADO SOBRE RUEDAS EN ACERO. PUERTA Y ACABADOS DOBLES Y SENCILLOS, FABRICADOS EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22, TERMINADOS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLORES A DEFINIR. . INCLUYE CERRADURA.	UND	41.00	\$	2,331,808	\$ 95,604,128.00

Subtotal		\$ 480,667,566.00
SUBTOTAL OBRAS		\$ 1,591,424,938.00

TOTAL OBRAS COSTO DIRECTO	\$ 1,591,424,938.00
GASTOS REEMBOLSABLES PARA COSTOS FIDUCIARIOS	\$ 3,501,810.00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	\$ 1,594,926,748.00
VALOR TOTAL	\$ 1,594,926,748.00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.U.	DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso	ADMINISTRACIÓN	A=	29.02%
NOTA 3: El A.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	UTILIDAD	U=	6.00%
NOTA 4: Todas las actividades incluyen transporte inteno y acarreo libre hasta 100m	TOTAL A.U	A.U.=	35.02%



Manuela Benites Martinez - Representante Legal GRUPO BG INGENIERIA S.A.S

